

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2014

Stavba : VÝMENA OKIEN ZŠ ul. Práce

Objekt : Pavilón 3 (A)

Časť : Chodba, ostatné priestory

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	31127-2512	Murivo z porobet tvárnice hr. 400mm, P2-400 - parapet pod oknom a stĺp medzi oknom O7	1,836	m3		
---	-----	------------	---	-------	----	--	--

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých, zamurované časti - výmena okien a dverí, zamurované časti	15,000	m2		
---	-----	------------	--	--------	----	--	--

3	000	62.61-2	Omietka vonkajších stien zo suchých zmesí brizolitová s prednástr. z lešenia	4,100	m2		
---	-----	---------	--	-------	----	--	--

4	011	62246-4222	Omietka vonk. stien hrúbky do20 mm - vonkajšie ostenia	8,600	m2		
---	-----	------------	--	-------	----	--	--

5	011	62299-1350	Náter vonkajších omietok farba 1x a 1x penetrácia - ostenie okien a dverí, zamurované časti fasády	12,700	m2		
---	-----	------------	--	--------	----	--	--

6	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt š. do 20 cm - na pôvodný kamenný parapet)	13,200	m		
---	-----	------------	--	--------	---	--	--

7	MAT	611 9A0103	Parapeta vnútorná šír.200-250 mm, farba biela	13,200	m		
---	-----	------------	---	--------	---	--	--

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	6,000	kus		
---	-----	------------	---	-------	-----	--	--

9	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	3,000	kus		
---	-----	------------	--	-------	-----	--	--

10	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus		
----	-----	------------	---	-------	-----	--	--

11	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	8,370	m2		
----	-----	------------	--	-------	----	--	--

12	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,800	m2		
----	-----	------------	---	-------	----	--	--

13	013	96807-2641	Vybúranie kov. zasklených stien - okno na chodbe	16,800	m2		
----	-----	------------	--	--------	----	--	--

14	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,089	t		
----	-----	------------	--	-------	---	--	--

15	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,089	t		
----	-----	------------	--	-------	---	--	--

16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,089	t		
----	-----	------------	---	-------	---	--	--

17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	21,780	t		
----	-----	------------	---	--------	---	--	--

18	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,089	t		
----	-----	------------	---	-------	---	--	--

19	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,152	t		
----	-----	------------	--	-------	---	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

20	764	76441-0350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	13,200	m		
----	-----	------------	---	--------	---	--	--

21	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	13,200	m		
----	-----	------------	---------------------------------	--------	---	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

22	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m			0,009 t	
----	-----	------------	---	--	--	---------	--

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

23	767	76763-1510	Montáž okien plastových			51,000 m	
24	MAT	611 430705	Okno plast. 1-krídl., OS 900x1500mm , farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O5			3,000 kus	
25	MAT	611 430706	Okno plast. 1-krídl., S 1200x600mm , farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O6			6,000 kus	
26	MAT	611 430709	Okno plast. 4-krídl., spodné 2x S horné 2xO 1650x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O7-Ž			2,000 kus	
27	MAT	611 430900	Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - ozn. Ž			6,930 m2	
28	767	76764-1510	Montáž dverí a zasklených stien plastových			5,800 m	
29	MAT	611 432904	Dvere vstupné plastové , plné 1-krídl., pravé O 900x1970mm, farba biela Uwmax=1,2 - ozn.3			1,000 kus	
30	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m			0,430 t	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

784 - Malby

31	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m			15,000 m2	
32	MAT	Rez erva	Rezarva na nepredvídané práce			3,000 %	

784 - Malby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom