

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.05.2014

Stavba : VÝMENA OKIEN ZŠ M. Jókaiho, ul. Mieru

Objekt : Pavilón A - suterén

Časť : Jedáleň, kuchyňa, ostatné priestory

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých - výmena okien a dverí	49,000	m2		
2	011	62246-4222	Omietka vonk. stien hrúbky do 20mm - vonkajšien ostenie	39,200	m2		
3	011	62299-1350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia - ostenie	39,200	m2		
4	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt - na pôvodný kamenný parapet	50,800	m		
5	MAT	611 9A0105	Parapeta vnútorná šír.280 mm, farba biela	50,800	m		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	71,000	kus		
7	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	67,951	m2		
8	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	6,000	kus		
9	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	4,180	m2		
10	013	96807-2641	Vybúranie kov. a drev. zasklenených stien	31,959	m2		
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,326	t		
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,326	t		
13	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	106,520	t		
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,326	t		
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,500	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

16	764	76441-0350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	50,800	m		
17	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	50,800	m		
18	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,033	t		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

19	767	76763-1510	Montáž okien plastových	223,300	m		
20	MAT	611 430809	Okno plast. 1-krídl., S 600x600mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O09	2,000	kus		
21	MAT	611 430812	Okno plast. 2-krídl.,priechne delené, spodné OS, horné S 1330x1450mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O12	23,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22	MAT	611 430812a	Okno plast.2-krídl.,priechne delené, spodné OS, horné výust VZT,1330x1450mm, biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O12a	2,000	kus		
23	MAT	611 430813	Okno plast. 1-krídl., OS 880x1200mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O13	10,000	kus		
24	MAT	611 430814	Okno plast. 1-krídl., S 1330x1150mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O14	3,000	kus		
25	MAT	611 430825	Okno plast. 1-krídl., S 680x680mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O25	3,000	kus		
26	MAT	611 430827	Okno plast. 1-krídl., S 590x850mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O27	1,000	kus		
27	MAT	611 430829	Okno plast. 1-krídl., P 900x2200mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O29	1,000	kus		
28	767	76764-1510	Montáž dverí a zasklených stien plastových, hliníkových	40,686	m		
29	MAT	611 432900	Dvere vchodové plastové 2-krídl., čiastočne preskl. bezp. fólia O 1900x2200mm,biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - D1	1,000	kus		
30	MAT	611 432901	ZS hliníková 18-dielna 4770x3330mm,2O+16xP, dvere dvojkr. 1800x2400mm, spodná časť plná,horná zaskl.celé dvere+spod.zaskl.bezp.fólia,farba biela, izolač.dvojskl. Uwmax=1,2-ZS1	1,000	kus		
31	MAT	611 432902	ZS hliníková 12-dielna 4770x3370mm, 2O+10xP, dvere dvojkr. 1800x2400mm,spodná časť plná, horná zaskl. Celé dvere+spod.zaskl. bezp. fólia, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2- ZS2	1,000	kus		
32	767	76766-2109	Demontáž a znovumontáž mreží pevných kotvených do ostenia - podľa potreby		m2		
33	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,141	t		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				
			783 - Nátery				
34	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	63,400	m2		
35	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	63,400	m2		
36	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	63,400	m2		
			783 - Nátery spolu:				
			784 - Malby				
37	784	78445-2571	Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	49,000	m2		
38	MAT	Rez erva	Rezarva na nepredvídané práce	3,000	%		
			784 - Malby spolu:				

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom