

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba :ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - VÝMENA OKIEN

Objekt :Výmena okien a stavebné úpravy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	011	31123-1721	Murivo nosné z tehál 40 P8,10 MVC 2,5	0,200	m3		
2	011	34227-2620	Priecky YTONG hr.75 mm - zamurovanie	1,530	m2		
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
3	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	74,340	m		
4	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	27,302	m2		
5	011	61246-5112	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	37,040	m2		
6	011	61246-5132	Vnúťorná omietka stien,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm	37,040	m2		
7	011	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	32,868	m2		
8	011	62246-6112	Príprava podkladu,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	32,868	m2		
9	011	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. príľnavosti	2,800	m2		
10	011	62246-6135	Vonk. omietka stien, vápennoceom., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	32,868	m2		
11	015	62247-1016	Penetrácia podkladu	150,000	m2		
12	011	62247-1342	Náter fasádny dvojnásobný	150,000	m2		
13	011	62525-2420	Zateplovací systém XPS bez omietky hr. 50 mm	15,675	m2		
14	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	43,700	m		
15	MAT	283 116340	Parapetná doska vnúťorná š.250 mm	43,700	bm		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
16	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	200,000	m2		
17	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	200,000	m2		
18	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	200,000	m2		
19	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	50,000	m2		
20	013	96202-2491	Búranie muriva na MC alebo otvorov nad 4 m2	11,760	m3		
21	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	44,000	kus		
22	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus		
23	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	36,958	m2		
24	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	1,845	m2		
25	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	21,600	m2		
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	47,557	t		
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	475,570	t		
28	013	97908-2111	Vnúťrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	47,557	t		
29	013	97908-2121	Vnúťrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	47,557	t		
30	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	47,557	t		
31	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z "O"-ost.odpad	47,557	t		
32	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	46,917	t		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>							
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>							
33	731	73599-9906	Vykurovacie telesá, HZS - premiestnenie radiátorov - 4ks	20,000	hod		
34	MAT	484 005000	Spojovací materiál	4,000	kus		
35	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m		%		
<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>							

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
36	764	76441-0260	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 240 mm	43,700	m		
37	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	43,700	m		
38	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>							
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
39	766	76699-9906	Konštrukcie stolárske, HZS - demontáž a spätná montáž rad. krytov	10,000	hod		
40	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
41	767	76763-1510	Montáž okien plastových	142,900	m		
42	MAT	553 418500	Okno plastové 1650x850, ozn.o01	1,000	kus		
43	MAT	553 420300	Okno plastové 1580x1500, ozn.o02	3,000	kus		
44	MAT	553 420310	Okno plastové 2380x1500, ozn.o03	3,000	kus		
45	MAT	553 420320	Okno plastové 3000x1500, ozn.o04	10,000	kus		
46	MAT	553 420330	Dvere plastové 1050x2050, ozn.d1	1,000	kus		
47	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>784 - Maľby</b>							
48	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	219,762	m2		
49	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	256,802	m2		
50	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	256,802	m2		
51	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	37,040	m2		
<b>784 - Maľby spolu :</b>							
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>							
<b>Rozpočet celkom :</b>							