

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 02.05.2014

Stavba : VÝMENA OKIEN ZŠ ul. Práce

Objekt : Pavilón 1 (B)

Časť : Triedy

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých, zamurované časti - výmena okien a dverí	68,400	m2		
2	011	62246-4222	Omietka vonk. stien hrúbky do 20mm - vonkajšie ostenia	54,700	m2		
3	011	62299-1350	Náter vonkajších omietok farba 1x a 1x penetrácia - ostenie okien a dverí, zamurované časti fasády	54,700	m2		
4	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt š. do 20 cm - na pôvodný kamenný parapet	91,200	m		
5	MAT	611 9A0103	Parapeta vnútorná šír.200-250 mm, farba biela	91,200	m		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	228,000	kus		
7	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	218,900	m2		
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,559	t		
9	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	9,559	t		
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,559	t		
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	191,180	t		
12	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,559	t		
13	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,476	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

14	764	76441-0350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	91,200	m		
15	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	91,200	m		
16	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,055	t		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

17	767	76763-1510	Montáž okien plastových	364,800	m		
18	MAT	611 430711	Okno plast. 6-krídl., spodné 1xOS+2xP horné 2xP+1xOS 2400x2400mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O1, O1-Ž	38,000	kus		
19	MAT	611 430900	Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - ozn. Ž	74,880	m2		
20	767	76766-2109	Demontáž, úprava, náter a znovumontáž mreží (zabezpečí škola)		m2		
21	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,252	t		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

784 - Maľby

22	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	68,400	m2		
23	MAT	Rez erva	Rezarva na nepredvídané práce	3,000	%		

784 - Maľby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom