

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.05.2014

Stavba : VÝMENA OKIEN ZŠ ul. M. Jókaiho, ul. Mieru

Objekt : Pavilón A - suterén

Časť : Triedy

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých - výmena okien a dverí	10,600	m2		
2	011	62246-4222	Omietka vonk. stien hrúbky do 20mm - vonkajšie ostenie	8,500	m2		
3	011	62299-1350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia - ostenie	8,500	m2		
4	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt - na pôvodný kamenný parapet	13,300	m		
5	MAT	611 9A0105	Parapeta vnútorná šír.280 mm, farba biela	13,300	m		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	20,000	kus		
7	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,013	t		
8	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,013	t		
9	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,013	t		
10	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	0,260	t		
11	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,013	t		
12	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,738	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

13	764	76441-0350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	13,300	m		
14	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	13,300	m		
15	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,009	t		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

16	767	76763-1510	Montáž okien plastových	55,600	m		
17	MAT	611 430812	Okno plast. 2-krídl., priečne delené, spodné OS, horné S 1330x1450mm, farba biela, izolač. dvojsklo Uwmax=1,2 - O12	10,000	kus		
18	767	76766-2109	Demontáž a znovumontáž mreží pevných kotvených do ostenia - podľa potreby		m2		
19	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,004	t		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

783 - Nátery

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
20	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	19,300	m2		
21	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	19,300	m2		
22	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	19,300	m2		
783 - Nátery spolu:							
784 - Maľby							
23	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	10,600	m2		
24	MAT	Rez erva	Rezarva na nepredvídané práce	3,000	%		
784 - Maľby spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							
Za rozpočet celkom							