

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.05.2014

Stavba : VÝMENA OKIEN ZŠ M. Jókaiho, ul. Mieru

Objekt : Pavilón A

Časť : Triedy

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých - výmena okien a dverí	84,400	m2		
2	011	62246-4222	Omietka vonk. stien hrúbky 20mm - vonkajšie ostenie	67,500	m2		
3	011	62299-1350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia - ostenie	67,500	m2		
4	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt - na pôvodný kamenný parapet	81,200	m		
5	MAT	611 9A0105	Parapeta vnútorná šír.280 mm, farba biela	81,200	m		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	122,000	kus		
7	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	61,000	kus		
8	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj. do 4 m2	170,373	m2		
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,281	t		
10	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	9,281	t		
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,281	t		
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	185,620	t		
13	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,281	t		
14	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,738	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

15	764	76441-0350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	81,200	m		
16	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	81,200	m		
17	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,053	t		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

18	767	76763-1510	Montáž okien plastových	418,460	m		
19	MAT	611 430802	Okno plast. 3-krídl., priečne delené, spodné S, stredné O horné P 1330x2100mm, biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 - O2	61,000	kus		
20	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,033	t		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

784 - Maľby

21	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	84,400	m2		
22	MAT	Rez erva	Rezarva na nepredvídané práce	3,000	%		

784 - Maľby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom